



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Câmara Municipal de Porto Alegre

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Processo SEI: 116.00039/2025-69

Tabela Não Desonerada

Objeto: ATENÇÃO: VALOR DESONERADO MENOR

Encargos sociais SINAPI (hora): 112,84%

Local: Av. Loureiro da Silva, 255

Encargos sociais SINAPI (mês): 69,95%

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)			BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)		
						Mão de Obra	Material + Equipament	Total			Mão de Obra	Material + Equipament	Total
1 Administração Local													
1.1	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	40,00	-	124,83	124,83	4,00%	129,82	0,00	5.192,80	5.192,80
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	70,39	2,87	73,26	4,00%	76,19	7.320,00	299,00	7.619,00
1.3	ART	CREA	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	103,03	0,00	103,03	4,00%	107,15	107,15	0,00	107,15
1.4	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	8,00	1,84	0,00	1,84	4,00%	1,91	15,28	0,00	15,28
Subtotal Administração Local											7.442,43	5.491,80	12.934,23
2 Serviços de demolição de forro													
2.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	540,00	2,37	0,77	3,14	3,00%	3,23	1.317,60	426,60	1.744,20
2.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	200,00	25,61	5,67	31,28	4,00%	32,53	5.326,00	1.180,00	6.506,00
2.3	COT-01	MERCADO	ALUGUEL DE ANDAIMES 88 METROS DE ANDAIMES POR 15 DIAS	MXMES	1,00	0,00	15.026,20	15.026,20	3,00%	15.476,99	0,00	15.476,99	15.476,99
2.4	COT-02	MERCADO	PROTETOR PARA PISO	M2	600,00	0,00	7,99	7,99	4,00%	8,31	0,00	4.986,00	4.986,00
2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.000,00	0,46	2,67	3,13	4,00%	3,26	1.410,00	8.370,00	9.780,00
2.6	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	500,00	1,59	1,87	3,46	4,00%	3,60	825,00	975,00	1.800,00
2.7	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	800,00	1,67	0,58	2,25	4,00%	2,34	1.384,00	488,00	1.872,00
Subtotal Serviços de demolição de forro											10.262,60	31.902,59	42.165,19
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$											17.705,03	37.394,39	55.099,42
Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021)											32,13%		

Observações:

- 1 - Foi utilizada data base SINAPI mai/2025;
- 2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto nº 19.224/ 2015, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada;
- 3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.

Responsável Técnico: **Allinson Von Muhlen Taborda**
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 1628356
CREA/RS 236877

Orçamento Camara Municipal de Porto Alegre RS

ADM						
item	cod	fonte	descrição	mão de obra	material /equip	total
1,1	2706	sinapi	engenheiro	1	1	\$4,000
1,2	ART	Crea	ART	1	1	\$1,000
1,3	95402	sinapi	curros capacit	5	5	\$1,500

SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DO FORRO

2,1	97641	sinapi	remoção forro	\$12,00C	\$3,60C	\$15,600
2,2	97064	sinapi	montag andair	\$3,00C	\$2,00C	\$5,000
2,3	COT-01	merc	aluguel andair	\$7,00C	\$0000	\$7,000
2,4	COT-02	mer	protetor piso	\$4,60C	\$2,40C	\$7,000
2,5	97914	sinapi	transp caminhã	\$6,000		\$6,000
2,6	99821	sinapi	limpeza geral	\$7,00C	\$2,00C	\$9,000

Orçamento Tc \$55,100

EMPRESA= Lima e Santos negócios empresariais

CNPJ =25284011/000171

Watts = 51995719388

E-MAIL= rafaellimasiegle@gmail.com

CEP =91787318

ENDEREÇO= Estrada Costa Gama 152 Belém Velho

RESPONSÁVEL TÉCNICO =Rafael Lima Dos Santos

